

开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 文件

汴环攻坚办〔2019〕379号

关于2019年8月份开封市水环境质量的 通 报

各县、区人民政府，城乡一体化示范区管委会：

2019年8月，全市集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，省控主要出境河流5个责任目标断面（含兰考县杜庄河阳堙断面）水质达标率为100%。1~8月，全市集中式饮用水源地取水水质达标率为100%，主要出境河流5个责任目标断面（含兰考县杜庄河阳堙断面）水质累计达标率为85%。

一、全市集中式饮用水源地水质状况

（一）8月达标情况

集中式饮用水源地水质8月份按照地表水饮用水源地28

项常规因子及 33 项特定因子、地下水饮用水源地 39 项常规因子进行监测评价，8 月份全市地表水饮用水源地、地下水饮用水源地取水水质达标率均为 100%。与上月和去年同期相比均持平。

（二）1~8 月达标情况

1~8 月按照地表水饮用水源地和地下水饮用水源地规定监测因子进行监测评价，1~8 月全市地表水饮用水源地、地下水饮用水源地取水水质达标率均为 100%。与上月和去年同期相比均持平。

具体监测数据见附表 1。

二、全市地表水责任目标断面水环境质量状况

（一）8 月份达标情况

惠济河睢县板桥、贾鲁河扶沟摆渡口、涡河邸阁、小蒋河睢县长岗、杜庄河阳堙等 5 个省控地表水责任目标断面水质达标率为 100%，环比、同比均上升 20 个百分点。

全市监测的 19 个地表水责任目标断面中，杞县铁底河太康轩庄桥、杞县小温河郭河村桥、通许县涡河故道阎台闸后、祥符区汪屯桥排口、示范区马家河西支 1 号公路桥等 5 个市控断面断流，禹王台区药厂河蓝天饭店断面因截污改造无法取样，以上 6 个断面均不参与考核和达标统计。

监测到的 13 个断面中，兰考县杜庄河阳堙、杞县淤泥河老徐庄桥、杞县惠济河睢县板桥、杞县小蒋河睢县长岗、通许县涡河邸阁、尉氏县贾鲁河扶沟摆渡口、尉氏县百邸沟

石槽李、祥符区惠济河毕桥、祥符区淤泥河杞县王庄、示范区马家河北支郑汴公路桥、鼓楼区马家河芦花岗桥、禹王台区马家河马头村桥等 12 个断面达标，顺河区化肥河皮屯桥断面不达标，达标率为 92.3%。

8 月份各县区责任目标断面水质达标率中，兰考县、尉氏县、祥符区、杞县、通许县、示范区、鼓楼区、禹王台区水质达标率均为 100%，顺河区水质达标率为 0。

（二）1~8 月达标情况

1~8 月惠济河睢县板桥、贾鲁河扶沟摆渡口、涡河邸阁、小蒋河睢县长岗、杜庄河阳堙等 5 个省控地表水责任目标断面水质达标率为 85.0%，同比上升 12.5 个百分点。

1~8 月各县区责任目标断面水质达标率中，兰考县、祥符区、示范区、鼓楼区、禹王台区水质累计达标率均为 100%，尉氏县水质累计达标率为 93.4%，通许县水质累计达标率为 87.5%，杞县水质累计达标率为 66.7%，顺河区水质累计达标率为 37.5%。

具体监测数据见附表 2、3。

（三）地表水预警

8 月，地表水环境质量未发生市级预警。

附表：1. 2019 年 8 月开封市集中式饮用水源地取水水质
达标率及对比

2. 2019年8月开封市地表水责任目标断面水质达标率及对比
3. 2019年8月开封市各县区地表水责任目标断面达标情况

开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室

2019年10月12日

开封市环境污染防治攻坚战领导小组办公室 2019年10月12日印发

附表 1

2019 年 8 月开封市集中式饮用水源地取水水质达标率及对比

城市	8 月 (%)	上月 (%)	去年同期 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)
全市	100	100	100	0	0

附表 2

2019 年 8 月开封市地表水责任目标断面水质达标率及对比

城市	8 月 达标率 (%)	上月 达标率 (%)	去年同期 达标率 (%)	环比 (百分点)	同比 (百分点)	1-8 月达标率及比较		
						2019 年 (%)	2018 年 (%)	同比 (百分点)
全市	100	80.0	80.0	20.0	20.0	85.0	72.5	12.5
兰考县	100	100	100	0	0	100	62.5	37.5
杞县	100	66.7	66.7	33.3	33.3	66.7	54.2	12.5
通许县	100	100	100	0	0	87.5	75.0	12.5
尉氏县	100	100	100	0	0	93.4	68.8	24.6
祥符区	100	100	100	0	0	100	87.5	12.5
示范区	100	100	100	0	0	100	62.5	37.5
鼓楼区	100	100	0	0	100	100	0	100
顺河区	0	100	0	-100	0	37.5	0	37.5
禹王台区	100	100	0	0	100	100	6.3	93.7

附表 3

2019 年 8 月开封市各县区地表水责任目标断面达标情况

断面 序号	考核 县区	监控河流 及断面名称	目标值 (mg/L)				监测值 (mg/L)			水质 状况	本月是 否达标	本月 超标因子	1-8 月 累计达标率 (%)
			COD	氨氮	总磷	其它 18 项 因子	COD	氨氮	总磷				
1	兰考县	*杜庄河阳堙	40	2.0	0.4	V	15.0	0.30	0.060	II	是		100
2	杞县	淤泥河杞县老徐庄桥	25	1	/	/	15	0.067	/	III	是		50
3		*惠济河睢县板桥	40	2.0	0.4	V	16.0	0.73	0.270	IV	是		87.5
4		*小蒋河睢县长岗	40	2	0.4	V	24.0	0.67	0.250	IV	是		62.5
5		铁底河太康轩庄桥	40	2	0.4	V	/	/	/	/	断流		/
6		小温河郭河村桥	40	2	0.4	V	/	/	/	/	断流		/
7		通许县	*涡河通许邸阁	30	1.5	0.3	IV	10.0	0.11	0.040	III	是	
8	涡河故道阎台闸后		30	1.5	/	/	/	/	/	/	断流		100
9	尉氏县	*贾鲁河扶沟摆渡口	30	1.5	0.3	IV	21.0	0.09	0.130	IV	是		100
10		百邸沟尉氏石槽李	35	1.5	/	/	12	0.08	/	II	是		87.5
11	祥符区	惠济河开封县毕桥	55	6	/	/	14	1.44	/	IV	是		100

12		开封县汪屯桥排口	50	5	/	/	/	/	/	/	断流		/
13		淤泥河杞县王庄	25	1	/	/	9	0.08	/	II	是		100
14	示范区	马家河北支郑汴公路桥	50	5	/	/	12	1.03	/	V	是		100
15		马家河西支1号公路桥	50	5	/	/	/	/	/	/	断流		/
16	鼓楼区	马家河芦花岗桥	55	5	/	/	18	1.71	/	V	是		100
17	顺河区	化肥河皮屯桥	55	8	/	/	34	11.3	/	劣V	否	氨氮	37.5
18	禹王台区	马家河马头村桥	60	6	/	/	23	4.59	/	劣V	是		100
19		药厂河蓝天饭店	80	8	/	/	/		截污改造无法采样				
备注		<p>注：①按照环保部办公厅印发《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核指标解释》（环办函〔2012〕1201号），市控河流断面断流月份不计入考核。</p> <p>②带*断面为省控开封市地表水责任目标断面，该断面断流以不达标计，评价来源于省政府目标通报。</p> <p>③本月开始水质类别以地表水21项参与评价。</p>											